

# STAPPENPLAN ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE VOOR VEILIG WERKEN OP HOOGTE

1

## BRONMAATREGELEN

Het wegnemen van de oorzaak van het (val)gevaar. Stel jezelf bijvoorbeeld deze vraag:

- Is het nodig om hier aanwezig te zijn of met deze frequentie?

## COLLECTIEVE MAATREGELEN

Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn:

- Verminder de risico's
- Bescherm meerdere personen door het plaatsen van bijv. afscherming of markering op voldoende afstand.

2

## INDIVIDUELE MAATREGELEN

Als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn:

- Plaats ankerpunten en lijnsystemen
- Geef de gebruiker een duidelijke instructie hoe deze maatregelen toegepast dienen te worden.

3

## PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Dit geldt als aanvulling op de individuele maatregelen:

- Gebruik een valharnas, werklijn en/of een loopwagen.

4



Uw adviseur in liften, roltrappen,  
gevelonderhoudsinstallaties en deuren